1001	REMOÇÃO DE CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO E TELA DE ARAME				M	R$ 13,73
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,42	0,24	R$ 6,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,44	0,35	R$ 7,15

1002	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES				M3	R$ 851,14
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,42	4,1	R$ 112,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,44	4,5	R$ 91,98
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	R$ 646,74	1,0	R$ 646,74