1000	REMOÇÃO DE CERCAS E PORTÕES				M	R$ 12,36
Refer.	Cód.	Serviço	Unid.	Preço unit.	Coef.	Preço total
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,42	0,22	R$ 6,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,40	0,31	R$ 6,32

1002	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES				M3	R$ 881,33
Refer.	Cód.	Serviço	Unid.	Preço unit.	Coef.	Preço total
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,42	4,1	R$ 112,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,40	4,5	R$ 91,80
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	R$ 677,11	1,0	R$ 677,11

1008	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLOREIRO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE COM APLICAÇÃO DE ADUBO				unid	R$ 61,28
Refer.	Cód.	Serviço	Unid.	Preço unit.	Coef.	Preço total
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,40	0,1	R$ 2,04
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,72	0,1	R$ 2,07
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	R$ 5,17	0,22	R$ 1,14
SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Unid.	R$ 56,03	1	R$ 56,03

1004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO COMPOSTO DE 2 PERFIS "U" ENRIJECIDOS SOLDADOS 150X60X20 E=3,00 MM				M	R$ 225,83
Refer.	Cód.	Serviço	Unid.	Preço unit.	Coef.	Preço total
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,40	0,15	R$ 3,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,24	0,13	R$ 3,54
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	m	R$ 65,13	0,3	R$ 19,54
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	R$ 14,47	13,8	R$ 199,69

1007	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DE PASSEIO				M2	R$ 9,07
Refer.	Cód.	Serviço	Unid.	Preço unit.	Coef.	Preço total
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 20,40	0,15	R$ 3,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 27,42	0,13	R$ 3,56
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	R$ 24,50	0,1	R$ 2,45