PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

OBRA: Reforma do cercamento e acessos do CEMEI Favo de Mel

BDI: 21,0%

Referenc.	Cód.	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unit. sem BDI	Preço unitário com BDI	Valor Total
		1	**CEMEI FAVO DE MEL**					**R$ 263.560,62**
		1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.780,32**
SINAPI	98524	1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	100,00	R$ 2,94	R$ 3,56	R$ 355,74
SINAPI	97622	1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,73	R$ 53,58	R$ 64,83	R$ 566,27
SINAPI	98529	1.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 63,49	R$ 76,82	R$ 384,11
SINAPI	98526	1.1.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 78,38	R$ 94,84	R$ 474,20
		1.2	**CERCAS, PORTÕES E MUROS**					**R$ 142.263,18**
		1.2.1	**Perímetro do terreno**					**R$ 139.874,80**
Compos.	1000	1.2.1.1	REMOÇÃO DE CERCAS E PORTÕES	M	176,43	R$ 12,36	R$ 14,95	R$ 2.637,85
SINAPI	99814	1.2.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	186,74	R$ 1,86	R$ 2,25	R$ 420,28
SINAPI	96527	1.2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). (VIGAS BALDRAME DA CERCA NA RUA PEDRO A. C. E RUA D. TOMASI)	M3	2,70	R$ 124,41	R$ 150,54	R$ 406,33
SINAPI	96536	1.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	171,21	R$ 77,67	R$ 93,98	R$ 16.090,81
SINAPI	103682	1.2.1.5	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,85	R$ 870,54	R$ 1.053,35	R$ 8.267,88
SINAPI	96545	1.2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	252,67	R$ 16,67	R$ 20,17	R$ 5.096,46
SINAPI	96543	1.2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	86,06	R$ 19,56	R$ 23,67	R$ 2.036,90
SINAPI	87899	1.2.1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,16	R$ 8,88	R$ 10,74	R$ 1.355,59
SINAPI	88485	1.2.1.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,74	R$ 2,48	R$ 3,00	R$ 560,37
SINAPI	88489	1.2.1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,74	R$ 14,42	R$ 17,45	R$ 3.258,28
Cotação	112	1.2.1.11	CERCA EM PERFIS METÁLICOS 2X2 CM E PONTALETES 5X5 CM, COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	248,22	R$ 316,47	R$ 382,92	R$ 95.049,56
Cotação	114	1.2.1.12	PORTÃO DE GIRO 2 FOLHAS 1,75 X 1,80 M CADA FOLHA EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	R$ 2.756,00	R$ 3.334,76	R$ 3.334,76
Cotação	100	1.2.1.13	PORTÃO DE GIRO 1,20 X 2,00 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	R$ 1.123,75	R$ 1.359,74	R$ 1.359,74
		1.2.2	**Reparos nas muretas do acesso antigo**					**R$ 2.388,38**
SINAPI	97624	1.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,56	R$ 100,75	R$ 121,91	R$ 68,64

Referenc.	Cód.	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unit. sem BDI	Preço unitário com BDI	Valor Total
SINAPI	96527	1.2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M3	0,50	R$ 124,41	R$ 150,54	R$ 75,34
SINAPI	96536	1.2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,01	R$ 77,67	R$ 93,98	R$ 470,37
SINAPI	103682	1.2.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,38	R$ 870,54	R$ 1.053,35	R$ 395,40
SINAPI	96545	1.2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	11,30	R$ 16,67	R$ 20,17	R$ 227,87
SINAPI	96543	1.2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	6,12	R$ 19,56	R$ 23,67	R$ 144,96
SINAPI	89472	1.2.2.7	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	3,95	R$ 118,81	R$ 143,76	R$ 567,85
SINAPI	99814	1.2.2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7,20	R$ 1,86	R$ 2,25	R$ 16,20
SINAPI	87899	1.2.2.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,52	R$ 8,88	R$ 10,74	R$ 145,27
SINAPI	88485	1.2.2.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,52	R$ 2,48	R$ 3,00	R$ 40,57
SINAPI	88489	1.2.2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,52	R$ 14,42	R$ 17,45	R$ 235,90
		1.3	**NOVO ACESSO COBERTO**					**R$ 79.808,38**
		1.3.1	**Cobertura metálica (do cercamento até a edificação)**					**R$ 53.613,09**
SINAPI	101134	1.3.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	266,00	R$ 14,94	R$ 18,08	R$ 4.808,59
SINAPI	89473	1.3.1.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	48,37	R$ 114,43	R$ 138,46	R$ 6.697,05
SINAPI	95264	1.3.1.3	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	5,00	R$ 7,51	R$ 9,09	R$ 45,44
SINAPI	96527	1.3.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M3	1,59	R$ 124,41	R$ 150,54	R$ 238,91
SINAPI	96536	1.3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,04	R$ 77,67	R$ 93,98	R$ 3.011,50
SINAPI	92427	1.3.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,65	R$ 66,95	R$ 81,01	R$ 376,44
SINAPI	103682	1.3.1.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,73	R$ 870,54	R$ 1.053,35	R$ 2.879,88
SINAPI	96545	1.3.1.8	ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	128,90	R$ 16,67	R$ 20,17	R$ 2.600,06
SINAPI	96543	1.3.1.9	ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	50,58	R$ 19,56	R$ 23,67	R$ 1.197,12
SINAPI	96385	1.3.1.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	212,80	R$ 10,01	R$ 12,11	R$ 2.577,45

Referenc.	Cód.	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unit. sem BDI	Preço unitário com BDI	Valor Total
SINAPI	98504	1.3.1.11	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	227,00	R$ 11,92	R$ 14,42	R$ 3.274,07
SINAPI	87899	1.3.1.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	145,10	R$ 8,88	R$ 10,74	R$ 1.559,11
SINAPI	88485	1.3.1.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	145,10	R$ 2,48	R$ 3,00	R$ 435,43
SINAPI	88489	1.3.1.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,10	R$ 14,42	R$ 17,45	R$ 2.531,80
SINAPI	92396	1.3.1.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	32,50	R$ 66,96	R$ 81,02	R$ 2.633,20
Cotação	115	1.3.1.16	COBERTURA METÁLICA DO NOVO ACESSO CONFORME PLANTA, COM 2,20 M DE LARGURA E 2,20 M DE ALTURA, ÁREA DE 32,50 M², COBERTURA EM ARCO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM ALUZINCO, INCLUSIVE PILARES E PEÇAS DE FIXAÇÃO	M2	32,50	R$ 367,69	R$ 444,91	R$ 14.459,50
Compos.	1002	1.3.1.17	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES	M3	0,54	R$ 881,33	R$ 1.066,41	R$ 580,13
Compos.	1008	1.3.1.18	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLOREIRO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE COM APLICAÇÃO DE ADUBO	Unid.	50,00	R$ 61,28	R$ 74,15	R$ 3.707,40
		1.3.2	**Cobertura anexa à edificação**					**R$ 26.195,29**
SINAPI	97629	1.3.2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,80	R$ 120,88	R$ 146,26	R$ 409,54
SINAPI	92396	1.3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	60,20	R$ 66,96	R$ 81,02	R$ 4.877,50
SINAPI	94279	1.3.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	11,00	R$ 43,18	R$ 52,25	R$ 574,73
Compos.	1002	1.3.2.4	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES	M3	0,30	R$ 881,33	R$ 1.066,41	R$ 316,44
Compos.	1004	1.3.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO COMPOSTO DE 2 PERFIS "U" ENRIJECIDOS SOLDADOS 150X60X20 E=3,00 MM	M	16,80	R$ 225,83	R$ 273,25	R$ 4.590,59
SINAPI	92608	1.3.2.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	Unid.	3,00	R$ 1.633,66	R$ 1.976,73	R$ 5.930,20
SINAPI	92580	1.3.2.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,60	R$ 72,03	R$ 87,16	R$ 3.189,92
SINAPI	94210	1.3.2.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	36,60	R$ 48,80	R$ 59,05	R$ 2.161,16
SINAPI	94227	1.3.2.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,55	R$ 73,57	R$ 89,02	R$ 1.740,34
SINAPI	94231	1.3.2.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,40	R$ 58,30	R$ 70,54	R$ 451,48
SINAPI	89578	1.3.2.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	7,20	R$ 46,82	R$ 56,65	R$ 407,90

Referenc.	Cód.	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unit. sem BDI	Preço unitário com BDI	Valor Total
SINAPI	103005	1.3.2.12	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	Unid.	1,00	R$ 600,77	R$ 726,93	R$ 726,93
SINAPI	89512	1.3.2.13	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,60	R$ 70,47	R$ 85,27	R$ 818,58
		1.4	**LIXEIRA**					**R$ 5.551,95**
SINAPI	95264	1.4.1	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	2,00	R$ 7,51	R$ 9,09	R$ 18,17
Composiç.	1002	1.4.2	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES	M3	0,48	R$ 881,33	R$ 1.066,41	R$ 511,88
SINAPI	97086	1.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,96	R$ 128,19	R$ 155,11	R$ 304,02
SINAPI-I	7155	1.4.4	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,40	R$ 25,68	R$ 31,07	R$ 74,57
SINAPI	103330	1.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,78	R$ 94,86	R$ 114,78	R$ 433,41
SINAPI	92267	1.4.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2,92	R$ 81,07	R$ 98,09	R$ 286,34
SINAPI	94963	1.4.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,47	R$ 422,35	R$ 511,04	R$ 240,60
SINAPI	103670	1.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,44	R$ 288,55	R$ 349,15	R$ 153,62
SINAPI	87894	1.4.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,52	R$ 6,80	R$ 8,23	R$ 119,47
SINAPI	87775	1.4.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,07	R$ 56,07	R$ 67,84	R$ 547,37
SINAPI	87545	1.4.11	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,45	R$ 26,51	R$ 32,08	R$ 206,96
SINAPI	88485	1.4.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,07	R$ 2,48	R$ 3,00	R$ 24,21
SINAPI	88489	1.4.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,07	R$ 14,42	R$ 17,45	R$ 140,77
SINAPI	87266	1.4.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²	M2	6,45	R$ 66,90	R$ 80,95	R$ 522,28
Cotação	113	1.4.15	PORTA DE ALUMÍNIO 88 X 96 CM (LARGURA X ALTURA) COM VENEZIANA, PARA LIXEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 813,33	R$ 984,13	R$ 1.968,27
		1.5	**PASSEIOS**					**R$ 34.156,79**
Composiç.	1007	1.5.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DE PASSEIO	M2	271,00	R$ 9,07	R$ 10,98	R$ 2.975,65

Referenc.	Cód.	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unit. sem BDI	Preço unitário com BDI	Valor Total
SINAPI	98524	1.5.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	110,00	R$ 2,94	R$ 3,56	R$ 391,31
SINAPI	92396	1.5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO E TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	380,02	R$ 66,96	R$ 81,02	R$ 30.789,83
							VALOR TOTAL DA OBRA:	**R$ 263.560,62**

Xanxerê - SC, junho de 2022

Referência: SINAPI 04/2022 não desonerado