COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: COBERTURA GINÁSIO MENEGOLLA
LOCAL: Rua Boaventura Correa Lemos, Bairro Matinho, Xanxerê - SC
BDI : 23,00%

CPU	Descrição	Unid.	Quantidade	Preços Unitários	Valor Total	
1	**Calhas/Rufos em aluminio natural com corte 50cm espessura da chapa 0,7mm**				**m**	
1.1	Calha / rufo de aluminio e acessórios	m	1,00	31,48	R$	31,48
1.2	Pedreiro com encargos complementares	h	0,50	24,14	R$	12,07
1.3	Servente com encargos complementares	h	0,50	18,05	R$	9,02
	Total do item				**R$**	**52,57**
2	**Reparo em estrutura de madeira para cobertura fibrocimento, considerando no quantitativo área total de estrutura (reparo em 20% da área efetiva)**				**m²**	
2.1	Prego - preço medio das bitolas	kg	0,05	22,55	R$	1,08
2.2	Viga de madeira não aparelhada 6x12cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,18	27,68	R$	4,98
2.3	Caibro de madeira não aparelhada *5x6* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,45	13,09	R$	5,89
2.4	Viga de madeira não aparelhada *6x16*cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,10	34,59	R$	3,45
2.5	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,20	18,83	R$	3,76
2.6	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,20	24,52	R$	4,90
	Total do item				**R$**	**24,06**
3	**Reparo em estrutura metálica, considerando o peso de toda estrutura (reparo em 20% da área efetiva) - vão central circulação rampa**				**m²**	
3.1	Estrutura metálica diversas inclusive fonrecimento, fabricação, tratamento da superficie com jato de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura (ver tabela transformação kg/m² no catálogo)	kg	0,25	23,95	R$	5,98
	Total do item				**R$**	**5,98**

Xanxerê - SC, 15 de junho de 2022

Assinaturas: