PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

OBRA: COBERTURA GINÁSIO MENEGOLLA

LOCAL: Rua Boaventura Correa Lemos, Bairro Matinho, Xanxerê - SC

BDI : 23,00%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preços Unitários	Valor Total
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, fixada em estrutura de madeira (1,25 x 2,00 m)	m²	2,50	328,41	R$ 821,02
	Total do item				**R$ 821,02**
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				
2.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 - Telha metálica	m²	1687,48	3,62	R$ 6.102,26
2.2	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 - Telha fibrocimento	m²	188,38	3,62	R$ 681,21
2.3	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em revestimento primário. Af_07/2020	txkm	667,80	3,25	R$ 2.168,48
	Total do item				**R$ 8.951,95**
3.0	**COBERTURA**				
3.1	Reparo em estrutura metálica, considerando o peso de toda estrutura (reparo em 20% da área efetiva) - vão central circulação rampa	m²	1687,48	7,36	R$ 12.412,09
3.2	Telhamento com telha de aço/aluminio, e = 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. - Af_07/2019	m²	1687,48	117,93	R$ 199.008,56
3.3	Reparo em estrutura de madeira para cobertura fibrocimento, considerando no quantitativo área total de estrutura (reparo em 20% da área efetiva)	m²	188,38	24,06	R$ 4.532,42
3.4	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	188,38	55,61	R$ 10.475,49
3.5	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m²	188,38	24,27	R$ 4.571,58
3.6	Rufo de alumínio	m	45,00	64,66	R$ 2.909,74
3.7	Calha de alumínio	m	45,00	64,66	R$ 2.909,74
	Total do item				**R$ 226.428,56**
	VALOR TOTAL DA OBRA/SERVIÇO				**R$ 236.201,53**
	Duzentos e trinta e seis mil duzentos e um reais com cinquenta e três centavos				

Xanxerê - SC, 15 de junho de 2022

Assinaturas: