PREFEITURA DE XANXERÊ

xanxere.sc.gov.br
Secretaria de Planejamento Urbano
e Meio Ambiente
+55 49 3441-8500
Rua José de Miranda Ramos, 458, Centro,
Xanxerê - Santa Catarina, CEP 89820-000

OBRA: COBERTURA DE ACESSO - CEMEI CANTINHO FELIZ
LOCAL: RUA PARÁ, 460, CENTRO, XANXERÊ/SC
ÁREA: 135,55 m² **Ref.:** SINAPI 09/2025 **BDI:** 22,90%

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valores (R$)		% do Total	Referência SINAPI	Banco
				Unitário	Total			
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	**PLACA DE OBRA**							
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	575,40	1.150,80	1,61%	103689	SINAPI
				Total do Item 1.1:	**1.150,80**	**1,61%**		
1.2	**LOCAÇÃO DA OBRA**							
1.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	50,00	M	117,04	5.852,00	8,16%	99059	SINAPI
1.2.2	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	15,00	UN	3,12	46,80	0,07%	99062	SINAPI
1.2.3	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	40,00	M	0,82	32,80	0,05%	105011	SINAPI
				Total do Item 1.2:	**5.931,60**	**8,28%**		
2	**INFRAESTRUTURA**							
2.1	**FUNDAÇÕES**							
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,07	M3	1.162,75	81,39	0,11%	96616	SINAPI
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	0,28	M3	137,24	38,42	0,05%	96523	SINAPI
2.1.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	9,32	KG	15,48	144,27	0,20%	104919	SINAPI
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	2,37	M2	190,71	451,98	0,63%	96535	SINAPI
2.1.5	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,21	M3	1.091,97	229,31	0,32%	96558	SINAPI
				Total do Item 2.1:	**945,37**	**1,32%**		
3	**SUPERESTRUTURA**							
3.1	**PILARES METÁLICOS**							
3.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE AÇO ASTM A36, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA	643,83	KG	24,69	15.896,16	22,18%	1026	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
				Total do Item 3.1:	**15.896,16**	**22,18%**		
4	**COBERTURA**							
4.1	**COBERTURA METÁLICA**							

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO								
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valores (R$)		% do Total	Referência SINAPI	Banco
				Unitário	Total			
4.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE AÇO ASTM A36, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA	1.334,46	KG	24,69	32.947,81	45,97%	1026	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
4.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	136,22	M2	81,85	11.149,60	15,56%	94213	SINAPI
				Total do Item 4.1:	**44.097,41**	**61,52%**		
4.2	**CALHAS**							
4.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	27,97	M	103,01	2.881,18	4,02%	94228	SINAPI
4.2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,00	M	33,14	397,68	0,55%	89576	SINAPI
				Total do Item 4.2:	**3.278,86**	**4,57%**		
5	**SERVIÇOS FINAIS**							
5.1	**LIMPEZA FINAL**							
5.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	135,55	M2	2,77	375,47	0,52%	99814	SINAPI
				Total do Item 5.1:	**375,47**	**0,52%**		
					TOTAL	**71.675,67**	**100,00%**	

O presente orçamento importa em R$071.675,67 (Setenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Xanxerê / SC, 26 de novembro de 2025.

GABRIEL VIDAL SPILLER:08095807990

Assinado de forma digital por GABRIEL VIDAL SPILLER:08095807990
Dados: 2025.11.26 14:38:46 -03'00'

GABRIEL VIDAL SPILLER
Engenheiro Civil CREA 184.861-5
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC