COMPOSIÇÕES

1001	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN (ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO 103782 - SINAPI 07/24)					Unid.	85,28
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	R$	51,38	1,000	R$ 51,38
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	R$	5,25	1,000	R$ 5,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	30,79	0,370	R$ 11,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	46,65	0,370	R$ 17,26
1002	**DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO 97711 - SINAPI 05/23**					**Unid.**	**179,93**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	R$	1,56	4,000	R$ 6,24
SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	R$	145,04	1,000	R$ 145,04
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	30,79	0,370	R$ 11,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	46,65	0,370	R$ 17,26
1003	**FITA BUTILICA DE VEDAÇÃO 2,31X12,50X9,50MM, FORNECIMENTO.**					**M**	**4,64**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
COTAÇÃO	-	FITA BUTILICA DE VEDAÇÃO	Unid.	R$	4,64	1,000	R$ 4,64
1004	**TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM**					**M2**	**52,13**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	R$	0,28	1,270	R$ 0,36
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	R$	4,28	1,270	R$ 5,44
SINAPI-I	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	R$	29,39	1,275	R$ 37,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	28,04	0,150	R$ 4,21
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	40,51	0,115	R$ 4,66
1005	**RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO**					**M2**	**37,32**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$	27,25	0,472	R$ 12,86
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	R$	15,11	0,050	R$ 0,76
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	29,70	0,262	R$ 7,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	40,94	0,389	R$ 15,93
1006	**CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO OU INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL**					**M**	**1,95**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	R$	10,44	0,040	R$ 0,42
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	R$	0,45	0,010	R$ 0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	38,10	0,040	R$ 1,52
1007	**PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADAS EM PEÇAS DE CONCRETO DE 25X25**					**M2**	**111,15**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	R$	1,37	0,870	R$ 1,19
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	37,89	0,490	R$ 18,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	28,04	0,210	R$ 5,89
SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	R$	13,68	6,250	R$ 85,50
1008	**PORTÃO DE ACESSO**					**UN.**	**0,00**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	R$	-	18,720	R$ 0,00
1009	**RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO DE CERCA DE FECHAMENTO**					**M**	**10,97**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**		**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	37,79	0,167	R$ 6,30

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,167	R$ 4,67
1010	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50m**				**M2**	**118,63**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 14,83	1,000	R$ 14,83
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 7,02	4,000	R$ 28,08
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	R$ -	1,000	R$ 0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	R$ 15,13	0,110	R$ 1,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 40,94	1,000	R$ 40,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	1,000	R$ 28,04
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R$ 507,26	0,010	R$ 5,07
1011	**CERCAMENTO EM GRADIL**				**M2**	**479,12**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit. * IPI**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 14,83	18,000	R$ 266,94
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 7,02	20,000	R$ 140,40
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 14,83	2,000	R$ 29,66
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R$ 7,02	6,000	R$ 42,12
1012	**INSTALAÇÃO DE PORTÃO**				**M2**	**100,63**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit. * IPI**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 40,94	0,500	R$ 20,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	1,500	R$ 42,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 38,10	1,000	R$ 38,10
1013	**FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA**				**M2**	**54,48**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit. * IPI**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	R$ 25,83	1,111	R$ 28,71
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	R$ 19,93	0,019	R$ 0,37
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 29,70	0,856	R$ 25,41
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 40,94	1,426	R$ 58,37
1014	**PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA BORRACHA CLORADA, APLICAÇÃO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**M2**	**35,64**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	L	R$ 57,76	0,250	R$ 14,44
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,30	0,270	R$ 10,07
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 41,22	0,270	R$ 11,13
1015	**JUNTA DE DILATAÇÃO 1X1CM**				**M**	**9,55**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	R$ 26,81	0,104	R$ 2,79
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,30	0,120	R$ 4,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 38,10	0,060	R$ 2,29
1016	**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO COM PILARES DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO 102362-SINAPI)**				**M**	**88,39**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	R$ 21,51	1,020	R$ 21,95
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	R$ 28,71	0,003	R$ 0,07
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	R$ 25,45	0,080	R$ 2,03
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,79	0,977	R$ 36,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,977	R$ 27,41
1017	**LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA**				**M**	**162,04**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	R$ 3,25	5,000	R$ 16,25
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	R$ 30,80	1,000	R$ 30,80
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	R$ 6,38	0,014	R$ 0,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 30,79	1,484	R$ 45,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 46,65	1,484	R$ 69,21
1018	**TOPOGRAFIA (PESSOAL, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)**				**MÊS**	**6153,99**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SICRO	P9949	TOPÓGRAFO	MÊS	R$ 7.224,50	0,227	R$ 1.642,13

SICRO	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	R$ 5.296,60	0,455	R$ 2.407,31
SICRO	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	CHP	R$ 35,63	25,000	R$ 890,76
SICRO	E9094-I	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	CHI	R$ 6,43	25,000	R$ 160,84
SICRO	E9553	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	CHP	R$ 6,64	50,000	R$ 332,15
SICRO	E9562	GPS geodésico de cupla frequência (L1/L2)	CHP	R$ 14,42	50,000	R$ 720,81
1019	**CONJUNTO GRELHA PARA BOCA DE LOBO 0,90m X 0,30m**				**M2**	**250,14**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	R$ 0,79	160,000	R$ 126,40
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	R$ 686,79	0,022	R$ 15,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 38,10	1,600	R$ 60,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	1,700	R$ 47,67
1020	**ARMAÇÃO DE GRAMPEAMENTO**				**KG**	**13,74**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 30,07	0,017	R$ 0,50
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,79	0,102	R$ 3,84
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	R$ 9,41	1,000	R$ 9,41
1021	**USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020**				**T**	**249,57**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	R$ 15,00	0,003	R$ 0,04
SINAPI	100642	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	R$ 335,59	0,003	R$ 0,97
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R$ 201,46	0,005	R$ 0,97
SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	R$ 96,27	0,008	R$ 0,80
SINAPI	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	R$ 334,79	0,010	R$ 3,38
SINAPI	100641	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	R$ 5.492,92	0,010	R$ 55,48
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 40,26	0,013	R$ 0,53
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	R$ 304,06	0,026	R$ 7,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,026	R$ 0,73
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	R$ 124,34	0,063	R$ 7,77
SINAPI-I	41965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	R$ 613,78	0,063	R$ 38,81
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	R$ 143,56	0,200	R$ 28,68
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R$ 147,16	0,325	R$ 47,80
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	R$ 0,99	56,200	R$ 55,64
1022	**CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTADORA DE PISO MOTOR 4 TEMPOS**				**H**	**743,35**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	R$ 0,37	1,000	R$ 0,37
SINAPI	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	R$ 0,08	1,000	R$ 0,08
SINAPI	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	R$ 0,47	1,000	R$ 0,47
SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	R$ 9,52	1,000	R$ 9,52
1023	**TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**UN.**	**209,80**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,030	R$ 0,85
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 38,52	0,096	R$ 3,70
SINAPI	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	R$ 205,17	1,000	R$ 205,17
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	R$ 4,07	0,021	R$ 0,09
1024	**BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**UN.**	**268,96**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 38,52	0,650	R$ 25,04
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 29,70	0,650	R$ 19,31
SINAPI	2062	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWALL OU SIMILAR UM	UN	R$ 224,62	1,000	R$ 224,62

1025	BANCADA DE GRANITO CINZA, TIPO ANDORINHA, ACABAMENTO ESCOVADO PARA LAVATÓRIO COM ACABAMENTO FRONTAL E RESPINGADEIRA				M2	1034,52
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	R$ 34,35	0,5142	R$ 17,66
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	R$ 0,61	4,0000	R$ 2,44
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	R$ 784,90	1,1000	R$ 863,39
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	R$ 91,51	0,0235	R$ 2,15
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R$ 49,90	2,0000	R$ 99,80
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 29,45	1,0247	R$ 30,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,6742	R$ 18,90
1026	**CORTE E ATERRO MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE. (ADAPTADO DE SINAPI 104738)**				**M3**	**545,27**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	R$ 48,80	0,1962	R$ 9,57
SINAPI	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	R$ 71,84	0,1072	R$ 7,70
SINAPI	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	R$ 147,86	0,0742	R$ 10,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,1012	R$ 2,84
1027	**PINTURA DE MURO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) - ADAPTADO DE SINAPI 102498**				**M**	**514,19**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,1920	R$ 5,38
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,30	0,4440	R$ 16,56
SINAPI	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	R$ 1,65	1,2720	R$ 2,10
1028	**REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA COM PLACAS DE GRANITO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL PARA AMBIENTES EXTERNOS (AC-III) - ADAPTADO DE SINAPI 104598**				**M2**	**490,15**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	0,1694	R$ 4,75
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,89	0,5348	R$ 20,26
SINAPI	44541	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM	M2	R$ 414,25	1,0728	R$ 444,41
SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	R$ 2,27	9,1300	R$ 20,73
1029	**PORTÃO METÁLICO DE ENTRADA COM FORNECIMENTO DE PERFIS, FIXAÇÕES E PINTURA**				**M2**	**492,97**
Refer.	**Cód.**	**Serviço**	**Unid.**	**Preço unit.**	**Coef.**	**Preço total**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,79	0,1694	R$ 6,40
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 37,30	0,5348	R$ 19,95
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 41,22	0,9002	R$ 37,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 28,04	1,2656	R$ 35,49
SINAPI	547	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	M	R$ 38,74	1,6310	R$ 63,18
SINAPI	11462	GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	PAR	R$ 21,76	2,0000	R$ 43,52
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	R$ 100,76	2,3618	R$ 237,97
SINAPI	11461	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	UN	R$ 12,90	2,0000	R$ 25,80
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R$ 12,94	1,8200	R$ 23,55

PAULO CESAR DUTRA CARDOSO:01927224098

Assinado de forma digital por PAULO CESAR DUTRA CARDOSO:01927224098
Dados: 2026.08.04 09:42:06 -03'00'