PREFEITURA DE XANXERÊ

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
COBERTURA PLAY ECOPARQUE -- 04 UNIDADES	SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 05/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina ORSE - 02/2026 - Sergipe	24,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra - 04 UNIDADES DE PERGOLADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS INICIAIS**									**R$ 5.984,28**	**7,98 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	499,33	51,05	568,11	619,16	153,15	1.704,33	1.857,48	5,13 %
1.2	0101001128	AGESUL	FECHAMENTO PROVISORIO UTILIZANDO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) FIXADOS EM PONTALETES 7,5 X 7,5CM	M	120	27,74	20,03	14,36	34,39	2.403,60	1.723,20	4.126,80	2,85 %
2			**INFRAESTRUTURA**									**2.298,98**	**2,91 %**
2.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,5	63,43	27,24	51,41	78,65	40,86	77,11	117,97	0,15 %
2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	58	12,68	4,03	11,69	15,72	233,74	678,02	911,76	1,15 %
2.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,3	964,60	447,32	748,78	1.196,10	134,20	224,63	358,83	0,45 %
2.4	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,95	772,86	111,11	847,23	958,34	105,55	804,87	910,42	1,15 %
3			**SUPRAESTRUTURA**									**R$ 37.211,04**	**25,71 %**
3.1	09.90.05	EMBASA	ESTRUTURA METALICA - PILARES E VIGAS 200X200X3,75mm	KG	1960	10,99	0,00	13,62	13,62	0,00	26.695,20	26.695,20	18,44 %
3.2	15512	SIURB	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1960	3,49	2,65	1,67	4,32	5.194,00	3.273,20	8.467,20	5,85 %
3.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	132	12,52	2,21	13,31	15,52	291,72	1.756,92	2.048,64	1,42 %
4			**COBERTURA**									**R$ 35.815,28**	**24,75 %**
4.1	100178	SBC	COBERTURA TELHA STANDARD TP-40 METALICA BRANCA/PRIMER 0,43	m²	88	163,72	62,61	140,40	203,01	5.509,68	12.355,20	17.864,88	12,34 %
4.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil 100x50x2,25, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	160	90,48	20,43	91,76	112,19	3.268,80	14.681,60	17.950,40	12,40 %
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ 60.149,68**	**41,56 %**
5.1	2201000010	AGESUL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	356	3,68	3,73	0,83	4,56	1.327,88	295,48	1.623,36	1,12 %

5.2	4868	ORSE	Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"existente.	un	16	277,16	113,93	229,74	343,67	1.822,88	3.675,84	5.498,72	3,80 %
5.3	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	12	1.363,46	634,12	1.056,57	1.690,69	7.609,44	12.678,84	20.288,28	14,02 %
5.4	13821	ORSE	Brinquedo - Escalada de cordas com cordas náuticas 12mm.	un	8	2.980,00	0,00	3.695,20	3.695,20	0,00	29.561,60	29.561,60	20,42 %
5.5	PJ 25.30.0103	SCO	Balanco com assento de pneu suspenso por cordas de nylon n.o 12	cj	12	213,56	100,27	164,54	264,81	1.203,24	1.974,48	3.177,72	2,20 %
									Totais ->			**R$ 141.459,26**	
	XANXERE 25/05/2026								**Total sem BDI**				
									Total do BDI				
									Total Geral		**R$**		**141.459,26**