PREFEITURA DE XANXERÊ

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PERGOLADO COBERTO PRAÇA TIRADENTES - 02 COBERTURAS CONFORME LOCAÇÃO EM PROJETO .	SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 05/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará	24,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS INICIAIS**									**R$ 6.983,48**	**5,60 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	499,33	51,05	568,11	619,16	153,15	1.704,33	1.857,48	2,35 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	40	103,35	48,95	79,20	128,15	1.958,00	3.168,00	5.126,00	3,24 %
2			**INFRAESTRUTURA**									**R$ 4.502,14**	**2,91 %**
2.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3	63,43	27,24	51,41	78,65	81,72	154,23	235,95	0,15 %
2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116	12,68	4,03	11,69	15,72	467,48	1.356,04	1.823,52	1,15 %
2.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,6	964,60	447,32	748,78	1.196,10	268,39	449,27	717,66	0,45 %
2.4	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,8	772,86	111,11	847,23	958,34	200,00	1.525,01	1.725,01	1,15 %
3			**SUPRAESTRUTURA**									**R$ 49.498,36**	**51,00 %**
3.1	09.90.05	EMBASA	ESTRUTURA METALICA - PILARES E VIGAS 200X200X3,75mm	KG	2670	10,99	0,00	13,62	13,62	0,00	36.365,40	36.365,40	37,59 %
3.2	15512	SIURB	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	2670	3,49	2,65	1,67	4,32	7.075,50	4.458,90	11.534,40	11,92 %
3.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	103	12,52	2,21	13,31	15,52	227,63	1.370,93	1.598,56	1,49 %
4			**COBERTURA**									**R$ 35.099,39**	**33,10 %**
4.1	100178	SBC	COBERTURA TELHA STANDARD TP-40 METALICA BRANCA/PRIMER 0,43	m²	111	163,72	62,61	140,40	203,01	6.949,71	15.584,40	22.534,11	22,87 %
4.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil 100x50x2,25, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	112	90,48	20,43	91,76	112,19	2.288,16	10.277,12	12.565,28	10,23 %
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ 22.503,84**	**7,39 %**

5.1	2201000010	AGESUL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	170	3,68	3,73	0,83	4,56	634,10	141,10	775,20	0,51 %
5.2	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	UN	16	1.095,20	132,41	1.225,63	1.358,04	2.118,56	19.610,08	21.728,64	6,88 %
									Totais ->	**R$ 22.422,40**	**R$ 96.164,81**	**R$ 118.587,21**	

Total Geral	**R$ 118.587,21**

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia