

PLANILHA DE ORÇAMENTO - EXTENSÃO MUSEU DO MILHO

MUNICÍPIO: XANXERÊ/SC

PROJETO: EXTENSÃO MUSEU DO MILHO

OBRA: FEMI

Área 30,00 M²

ITEM	CODIGO	DISCRIMINALIZAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO/UNIT.	CUSTO/SERV.	BDI (24%)	
1		FECHAMENTO DE PAREDE E MATIA JUNTA						
1.1	COTAÇÃO	MADERA PARA FECHAMENTO DE PAREDE - TÁBUAS, MATAJUNTAS - MATERIAL COMPLETO	COT.	30	1	3.510,00	4.352,40	
1.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	22,81	729,92	905,10	
1.3	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	28,19	902,08	1.118,58	
2		ABERTURAS						
2.1	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80 x 210	UN	1,00	993,86	993,86	1.232,39	
2.2	100670	JANELA DE MADEIRA	M²	1,50	563,75	845,63	1.048,58	
2.3	42694 - DEINFRA	PORTA CHAPEADA DE MADEIRA ANGELIM S/ FERRAGENS	M²	2,52	308,43	777,24	963,78	
2.4	42678 - DEINFRA	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	187,46	187,46	232,45	
3		ESCADA DE TIJOLO						
3.1	99855	CORRIMÃO AÇO GALVANIZADO - SERVIÇO COMPLETO	M	3,00	115,24	345,72	428,69	
3.2	99837	GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO - SERVIÇO COMPLETO	M	2,00	639,59	1.279,18	1.586,18	
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
4.1	42579 - DEINFRA	LIMPEZA DE OBRA	M²	35	12,08	422,80	524,27	
VALOR TOTAL (R\$)							12.392,42	

Datas e assinaturas:

DATA:

03/11/2021

Resp. Técnico:

CRA-SC

Paulo Sergio Ferrer da Silva

56.343-5 SC

Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$): 12.392,42

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

OBRA : REFORMA MUSEU DO MILHO

LOCAL PARQUE DA FEMI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	valor total	30 DIAS		60 DIAS	
				%	em Reais	%	em Reais
1.1	MADEIRA PARA FECHAMENTO DE PAREDE -TÁBUAS , MATAJUNTAS - M	35,12%	4.352,40	100,00%	4.352,40	0,00%	0,00
1.2	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,30%	905,10	100,00%	905,10	0,00%	0,00
1.3	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,03%	1.118,58	100,00%	1.118,58	0,00%	0,00
2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80 x 210	9,94%	1.232,39	100,00%	1.232,39	0,00%	0,00
2.2	JANELA DE MADEIRA	8,46%	1.048,58	0,00%	0,00	100,00%	1.048,58
2.3	PORTA CHAPEADA DE MADEIRA ANGELIM S/ FERRAGENS	7,78%	963,78	0,00%	0,00	100,00%	963,78
2.4	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,88%	232,45	0,00%	0,00	100,00%	232,45
3.1	CORRIMÃO AÇO GALVANIZADO - SERVIÇO COMPLETO	3,46%	428,69	0,00%	0,00	100,00%	428,69
3.2	GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO - SERVIÇO COMPLETO	12,80%	1.586,18	0,00%	0,00	100,00%	1.586,18
4.1	LIMPEZA DE OBRA	4,23%	524,27	0,00%	0,00	100,00%	524,27
TOTAIS			12.392,42	61,40%	7.608,47	38,60%	4.783,96
ACUMULADO				61,40%	7.608,47	100,00%	12.392,42

Datas e assinaturas:

DATA:

21/10/2021

Resp. Técnico:

CRA-SC

Engº Paulo Sérgio Ferri da Silva
CREA nº 56-343-5 SC

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Ao:

Serviço de Atividades Técnicas

O presente memorial visa esclarecer, dar suporte e justificar as ações tomadas quanto a especificações indicadas em projeto.

Descrição da obra:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Xanxerê.

Logradouro: Linha Três Pontes, Interior, Parque de exposições Rovillo Bortoluzzi.

Cidade: Xanxerê – Santa Catarina

Área Total Construída: 30,00 m²

01. FECHAMENTO EM MADEIRA

Será executada das mesmas dimensões que se encontra no local, madeira de pinheiro 5x10 cm , tábuas de pinheiro de 3", mata juntas de 4,50 cm, sem do o serviço deverá ser executado com o mesmo padrão que se encontra no local.

02. ABERTURAS

Será executada janela e porta de madeira de angelim de acordo com dimensões especificadas em projeto.

03. ESCADA EM MADEIRA E GUARDA CORPO E CORRIMÃO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO

A contratada deverá executar guarda corpo metálico em aço galvanizado, diâmetro de 2" de espessura e altura de 1,10m, sendo que este deverá er muito bem fixada na escada de madeira.


O corrimão metálico em aço galvanizado, diâmetro de 1"1/2 de espessura de 2mm, conforme detalhamento em projeto.

A escada em madeira terá mudança de direção conforme projeto, reaproveitando toda a madeira da mesma, sendo a mão de obra para este serviço encontra-se inclusa nas horas de carpinteiro e ajudante.

04. LIMPEZA

A obra para ser entregue deverá está totalmente limpa e livre de quaisquer entulhos.

Xanxerê, 03 de novembro de 2021.



Paulo Sergio Ferri da Silva
CREA-SC 056.343-5