

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ Obra: Muro Bombeiros Localização: Avenida Brasil - Muro - Corpo de Bombeiros							
CPU	Item	Código	Descrição do Serviço	Unidade	Índice	Preço Unitário	Preço Total
CPU	1	Sapata em Concreto Armado FCK 30 MPA					un
96545		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. AF_06/2017	kg	10,6100	17,6500	R\$ 187,27
92763		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015	kg	3,5800	11,4800	R\$ 41,10
34494		Sinapi / ND_Jan_23	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	0,4700	517,6000	R\$ 243,27
103673		Sinapi / ND_Jan_23	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	0,4700	42,6700	R\$ 20,05
				Total		R\$	491,69
CPU	2	Pilares em concreto armado (20X40) FCK 30 MPA					un
92439		Sinapi / ND_Jan_23	Montagem e Desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. AF_09/2020	m²	0,2800	60,0500	R\$ 16,81
92759		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015	kg	4,0400	16,8000	R\$ 67,87
92763		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015	kg	19,4500	11,4800	R\$ 223,29
34494		Sinapi / ND_Jan_23	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	0,2800	517,6000	R\$ 144,93
103673		Sinapi / ND_Jan_23	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	0,2800	42,6700	R\$ 11,95
				Total		R\$	464,85
CPU	3	Pilares em concreto armado (14X16) FCK 30 MPA					un
92439		Sinapi / ND_Jan_23	Montagem e Desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. AF_09/2020	m²	0,0700	60,0500	R\$ 4,20
92763		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015	kg	5,7800	11,4800	R\$ 66,35
34494		Sinapi / ND_Jan_23	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	0,0700	517,6000	R\$ 36,23
103673		Sinapi / ND_Jan_23	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	0,0700	42,6700	R\$ 2,99
				Total		R\$	109,78
CPU	4	Vigas em concreto armado (15x40) FCK 30 MPA					m
92439		Sinapi / ND_Jan_23	Montagem e Desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. AF_09/2020	m²	0,0700	60,0500	R\$ 4,20
92762		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	kg	5,7800	13,6300	R\$ 78,78
92759		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015	kg	1,1810	16,8000	R\$ 19,84
34494		Sinapi / ND_Jan_23	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	0,0600	517,6000	R\$ 31,06
103673		Sinapi / ND_Jan_23	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	0,0600	42,6700	R\$ 2,56
				Total		R\$	136,44
CPU	5	Vigas em concreto armado (15x30) FCK 30 MPA					m
92439		Sinapi / ND_Jan_23	Montagem e Desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. AF_09/2020	m²	0,0500	60,0500	R\$ 3,00
92762		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	kg	2,4700	13,6300	R\$ 33,67
92759		Sinapi / ND_Jan_23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrando utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015	kg	0,9240	16,8000	R\$ 15,52
34494		Sinapi / ND_Jan_23	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	0,0500	517,6000	R\$ 25,88
103673		Sinapi / ND_Jan_23	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	0,0500	42,6700	R\$ 2,13
				Total		R\$	80,21