



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

CNPJ: 83.009.860/0001-13 **Telefone:** (49) 3441-8500
Endereço: Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro
CEP: 89820-000 - Xanxerê

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2023

Processo Adm.: 100/2023
Data do Processo: 25/04/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 100/2023
b) Nr. Licitação: 33/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 19/05/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços para Execuções futuras e parceladas de Serviços de Recuperação de Meio Fios existentes e Execução de novos Meios Fios em diversas Ruas do Perímetro urbano do Município de Xanxerê – SC, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Orçamento e demais Projetos anexos ao edital.*

Lote: 1

Participante: ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|-------|----------------|-------------|
| 1 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO, DIMENSÃO DE 13X18cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA - EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO, DIMENSÃO DE 13X18cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA | 3.000,0 | MT | | 38,73 | 116.190,00 |
| 2 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO, DIMENSÃO DE 12X10cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA - EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO, DIMENSÃO DE 12X10cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA | 2.000,0 | MT | | 30,81 | 61.620,00 |
| 3 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, EM VIAS PAVIMENTADAS, MOLDADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA, DIMENSÃO DE 12X20cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA - EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, EM VIAS PAVIMENTADAS, MOLDADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA, DIMENSÃO DE 12X20cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA | 500,000 | MT | | 70,42 | 35.210,00 |
| 4 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÃO DE 8X25X80cm MATERIAL E MÃO DE OBRA (MEIO FIO NOVO), INCLUSIVE LIMPEZA - EXECUÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÃO DE 8X25X80cm MATERIAL E MÃO DE OBRA (MEIO FIO NOVO), INCLUSIVE LIMPEZA | 300,000 | MT | | 88,03 | 26.409,00 |
| 5 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO - INCLUSIVE MATÉRIA PARA FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA, EXCETO MEIO FIO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE LIMPEZA - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO - INCLUSIVE MATÉRIA | 500,000 | m | | 44,02 | 22.010,00 |

PARA FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA, EXCETO MEIO FIO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE LIMPEZA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|-------|----------------|-------------|
| 6 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA, DIMENSÃO DE 15X12X15cm, COM ARMADURA E GRAMPEAMENTO, A CADA 20CM, NO PAVIMENTO (COM CHANFRO NA BORDA SUPERIOR), INCLUSIVE LIMPEZA - EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA, DIMENSÃO DE 15X12X15cm, COM ARMADURA E GRAMPEAMENTO, A CADA 20CM, NO PAVIMENTO (COM CHANFRO NA BORDA SUPERIOR), INCLUSIVE LIMPEZA | 250,000 | MT | | 79,222 | 19.805,50 |
| 7 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA, DIMENSÃO DE 20X15X20cm, COM ARMADURA E GRAMPEAMENTO NO PAVIMENTO EXISTENTE, A CADA 20CM, (COM CHANFRO NA BORDA SUPERIOR), INCLUSIVE LIMPEZA - EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA, DIMENSÃO DE 20X15X20cm, COM ARMADURA E GRAMPEAMENTO NO PAVIMENTO EXISTENTE, A CADA 20CM, (COM CHANFRO NA BORDA SUPERIOR), INCLUSIVE LIMPEZA | 250,000 | MT | | 92,43 | 23.107,50 |
| 8 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO EXISTENTE. - REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO EXISTENTE. | 1.000,0 | MT | | 13,21 | 13.210,00 |
| 9 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA COM MASSA ASFÁLTICA, INCLUSIVE CORTE DO ASFALTO COM DISCO, MASSA ASFÁLTICA E COMPACTAÇÃO (ACABAMENTO DO PAVIMENTO NO ENTORNO DO MEIO FIO, COM LARGURA MÉDIA DE 15CM). - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA COM MASSA ASFÁLTICA, INCLUSIVE CORTE DO ASFALTO COM DISCO, MASSA ASFÁLTICA E COMPACTAÇÃO (ACABAMENTO DO PAVIMENTO NO ENTORNO DO MEIO FIO, COM LARGURA MÉDIA DE 15CM). | 300,000 | MT | | 53,43 | 16.029,00 |
| 10 | RECOLHIMENTO MANUAL DE ENTULHOS DE DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO E PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUSO TRANSPORTE COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA. - RECOLHIMENTO MANUAL DE ENTULHOS DE DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO E PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUSO TRANSPORTE COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA. | 1.300,0 | MT | | 4,93 | 6.409,00 |

Total do Participante: 340.000,00

Total Geral: 340.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUT. DA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 06.001.15.452.1503.2043.3.3.90.00.00 | R\$ 1,00 |

Xanxerê, 19/05/2023

.....
OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL