

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 -8542 CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

1 Alteracao Pregao 0069

"PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EDITAL"

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2019 EDITAL nº 0083/2019 Modalidade: "PREGÃO PRESENCIAL"

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que <u>está ALTERANDO</u> o Edital de **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em virtude da alteração no Anexo I do Edital.

DO OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento, execução, desmontagem e remontagem de divisórias leves com painéis e portas para os locais: Centro Administrativo e Arena Ivo Sguissardi, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários a execução dos serviços, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos

DAS ALTERAÇÕES:

1) Fica incluído no **ANEXO I** do Edital, **o item 04** - Serviços de Desmontagem e Montagem de divisórias para a Sala de Segurança do Trabalho, conforme abaixo:

Descrição dos Serviços/Modelo de Proposta

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Preço Unit. | Valor total |
|------|---|-------|------|----------------|-----------------|
| | | | | Máximo | proposto R\$ |
| 01 | Local: Arena Ivo Sguissardi Secretaria: Esporte e | | 01 | R\$ | |
| | Cultura | ço | | 15.500,00 | |
| | Executar divisórias leves novas conforme croqui, com | | | | |
| | altura 3,15mts, com oito portas de 80x210, incluso material e mão de obra. Incluir nas divisórias ao lado | | | | |
| | de seis portas do corredor uma parte em vidro | | | | |
| | incolor de 1,20m2 cada a 1,10mt do piso. | | | | |
| | Executar divisórias leves novas conforme croqui nas | | | | |
| | duas bilheterias, com altura 2,60mts, com uma porta | | | | |
| | de 80x210 cada ambiente, incluso material e mão de | | | | |
| | obra. | | | | |
| 02 | Local: Informática na Prefeitura de Xanxerê | Servi | 01 | R\$ | |
| | Secretaria: Administração e Finanças | ço | | 2.700,00 | |
| | Desmontagem de porta em vidro temperado frontal, | | | | |
| | executar divisórias leves novas onde necessário, ver | | | | |
| | croqui, divisórias com altura até o teto, relocação da | | | | |
| | porta de 80x210 e inclusão de uma porta 80x210, | | | | |
| | incluso material e mão de obra. Execução e | | | | |
| | organização nas 3 tomadas elétricas e tomadas de | | | | |
| 0.7 | telefone, incluso material e Mao de obra. | | 0.4 | D.A. | |
| 03 | | | 01 | R\$ | |
| | Cultura na Prefeitura de Xanxerê | ço | | 6.900,00 | |
| | Secretaria: Administração e Finanças | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 -8542 CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

| | Desmontagem de divisórias existente, executar | | | | |
|--------|---|-------|----|----------|--|
| | divisórias leves novas onde necessário, ver croqui, | | | | |
| | divisórias com altura até o teto, relocação da porta de | | | | |
| | 80x210, incluso material e mão de obra. Duas | | | | |
| | divisórias para separação de ambiente conforme | | | | |
| | croqui, com altura de 2,10cm. Recolocação das partes | | | | |
| | em vidro da porta retirada da antiga Sala do | | | | |
| | Empreendor, como porta de acesso a esta novo | | | | |
| | ambiente, com os devidos acabamentos. Execução e | | | | |
| | organização de 6 tomadas elétricas e 6 tomadas de | | | | |
| | telefone e 2 interruptores de iluminação, a iluminação | | | | |
| | deverá ter ligação independente para os dois | | | | |
| | ambientes, incluso material e Mao de obra. Pintura na | | | | |
| | cor branca no teto e parede em 60m². | | | | |
| 04 | Local: Sala Segurança do Trabalho da prefeitura de | Servi | 01 | R\$ | |
| | Xanxerê | ÇO | | 1.700,00 | |
| | Secretaria: Administração e Finanças | | | | |
| | Desmontagem e montagem de divisórias com área | | | | |
| | aproximada de 27m² e duas portas de 80x210cm, | | | | |
| | Desmontagem de divisórias com área aproximada de | | | | |
| | 22m², sendo que este material deverá ser reutilizado | | | | |
| | na confecção de aproximadamente 40 mts de | | | | |
| | prateleiras, trocas de duas portas existentes de | | | | |
| | 80x210cm. Incluso material, acessórios e mão de obra | | | | |
| | necessário para a realização dos serviços citados. Cfe | | | | |
| TOT : | croqui em anexo. | | | | |
| TOTAL: | | | | | |

A NOVA DATA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO:

O Recebimento dos envelopes passa a ser: Até às 10:45 horas do dia 09 de setembro de 2019.

Abertura da sessão pública: Dia 09 de Setembro de 2019 às 11:00 horas.

Local: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC, localizada na Rua Dr. José de Miranda Ramos, n.º 455, Centro, na cidade de Xanxerê-SC.

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Edital acima citado e retificações.

Xanxerê-SC, 27 de agosto de 2019.

AVELINO MENEGOLLA Prefeito Municipal