




CORTE AA - LONGITUDINAL  
Esc. 1:75




CORTE BB - TRANSVERSAL  
Esc. 1:75



DET. 01  
Esc. 1:25




DET. 02  
Esc. 1:25



DET. 03  
Esc. 1:25

- LEGENDA:**
- (01) LIXEIRA DUPLA CAP.:60L TUBO DE AÇO CARBONO CESTOS EM CHAPA DE AÇO;
  - (02) BANCO METÁLICO COM ENCOSTO COMP.: 160cm, EM TUDO DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA;
  - (03) ALVENARIA NO ENTORNO DA CANCHA LARG.: 15cm h=20cm, SOBRE VIGA BALDRAME;
  - (04) ALAMBRADEO ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES Ø2" E TRAVESSA E ESCORAS Ø1 1/4, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA DE 8x8cm;
  - (05) PORTÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2" DIM.:100x2,10cm;
  - (06) CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO Ø20cm;
  - (07) MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL ESP.: 14cm h= VAR.;
  - (08) BRITA No. 1 COMPACTADA ESP.: 10cm;
  - (09) TALUDE COM GRAMA;
  - (10) PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DIM.: 20x10 ESP. 6cm (PAVER);
  - (11) AREIA MÉDIA;
  - (12) MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRAÇÃO 25KN/M;
  - (13) TRAVES DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø3" DIM.: 4,20x2,25m, PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA 3 DEMÃOS.
  - (14) PISO EM CONCRETO ARMADO LARG.: 60cm ESP.: 6cm;
  - (15) PAVER PODOTÁTIL DIRECIONAL DIM.:10x20cm ESP.: 6cm.

<div><div>PREFEITURA DE <b>XANXERÊ</b></div></div>				
PROJETO				
Quadra de Areia Bairro São Jorge				
CONTEÚDO DA PRANCHA				
Corte AA - Longitudinal, Corte BB - Transversal e Detalhes.				
PROPRIETÁRIO				
Prefeitura Municipal de Xanxerê				
PREFEITO MUNICIPAL		RESP. TÉCNICO		
Oscar Martarello		Daniel Aguiar Vieira Arquiteto CAU A107537-3		
DESENHISTA	ÁREA	REVISÃO	DATA PROJETO	ESCALA
	293,75m2	00	abril/2024	Indicada
ENDEREÇO				FORMATO
Rua Potiguaras, s/n (Esquina com Rua "C") - São Jorge - Xanxerê/SC.				A2
				PRANCHA
				03/03