

ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC
OBRA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO

BASE DE PREÇO: SICRO 01/2024
SINAPI 04/2024 (NÃO DESONERADO)
ANP 04/2024

Xanxerê, 25 de junho de 2024.

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	DMT	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preços com BDI (R\$)	
									Unitário	Total
1 PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CAPA E=3CM						Área:	27.000,00	m²		
1.1	SICRO	3806402	Limpeza do pavimento ou base diversa existente - capina, varrição e lavagem com água sob pressão		m²	27.000,00	2,39	22,97%	2,94	79.380,00
1.2	SICRO	4011353	Pintura de ligação - aplicação com caminhão espargidor - taxa de 0,50 litros/m²		m²	27.000,00	0,28	22,97%	0,34	9.180,00
1.3	ANP + ICMS		Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C para pintura de ligação		ton	13,50	3.183,70	15,27%	3.669,85	49.542,98
1.4	SICRO	5914622	Transporte de Emulsão Asfáltica RR2C	452,25	TXKM	6.105,38	1,75	22,97%	2,15	13.126,57
1.5	SICRO	4011463	Camada de CAUQ (exclusive CAP) - Emédia: 3cm - capa de rolamento com vibroacabadora		ton	2.025,00	200,80	22,97%	246,92	500.013,00
1.6	SINAPI	95878	Transporte de massa asfáltica para capa de rolamento	31,18	TXKM	63.139,50	1,67	22,97%	2,05	129.435,98
1.7	ANP + ICMS		Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para camada de rolamento		ton	121,50	3.881,81	15,27%	4.474,56	543.659,04
1.8	SICRO	5914622	Transporte de cimento asfáltico CAP 50-70	452,25	TXKM	54.948,38	1,75	22,97%	2,15	118.139,02
Total do item - PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CAPA E=3CM										1.442.476,59
2 PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CAPA E=3CM						Área:	10.000,00	m²		
2.1	SICRO	4011209	Regularização e compactação de base		m²	10.000,00	1,15	22,97%	1,41	14.099,40
2.2	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica - aplicação com caminhão espargidor - taxa de 1,2 litros/m²		m²	10.000,00	0,40	22,97%	0,49	4.900,00
2.3	ANP + ICMS		Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação EAI sobre base diversa (dispensada sobre base em pavimento existente)		ton	12,00	3.048,56	15,27%	3.514,08	42.168,96
2.4	SICRO	5914622	Transporte de Emulsão Asfáltica para imprimação	452,25	TXKM	5.427,00	1,75	22,97%	2,15	11.668,05
Total do item - PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CAPA E=3CM										72.836,41

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO R\$ 1.515.313,00